

Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO

Empreendimento (Nome/Apelido)

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

Município

BERILO

MG

Programa

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Gestor (Ministério)

MAPA

Data-Base (mês de referência)

FEVEREIRO/2021

| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | FÓRMULA | TOTAL | UNID | OBSERVAÇÃO |
|------|------------------|--------|---|---|----------|-------|--|
| | | | ESTRADA SEDE-DISTRITO LELIVELDIA (MORRO DO GANCHO) | | | | |
| 1 | IIO-001 | | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | | | | |
| 1.1 | 4813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE 2,40 x 1,20 M | $1,20 \times 2,40 =$ | 2,88 | M2 | |
| 2 | OBR-001 | | OBRAS VIÁRIAS | | | | |
| 2.1 | 100577 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO AF_11/2019 | $6,90 \times 1000,00 =$ | 6900,00 | M2 | |
| 2.2 | 96388 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO | $6,90 \times 1000,00 \times 0,15 =$ | 1035,00 | M3 | |
| 2.3 | 96401 | SINAPI | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_11/2019 | $6,00 \times 1000,00 =$ | 6000,00 | M2 | |
| 2.4 | 97806 | SINAPI | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2020 | $6,60 \times 1000,00 =$ | 6000,00 | M2 | Área da capa |
| 2.5 | 93593 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (PÓ DE BRITA, BRITA 0 E BRITA 1) | $6000,00 \times 0,0225 \times 61,50 =$ | 8302,50 | M3xKM | * 6000,00 (área da capa) 0,0225 (composição SINAPI pó de pedra, brita 0 e brita 1) *** 61,50 (distancia agregado ARAÇUAÍ-MG) |
| 2.6 | 93599 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (CM-30 - 0,0012 T/M²) | $6000,00 \times 0,0012 \times 556,20 =$ | 4004,64 | TxKM | * 0,0012 t/m² 556,20 (distancia BETIM-MG) |
| 2.7 | 93599 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (RR-2C - 0,0031 T/M²) | $6000,00 \times 0,0031 \times 556,20 =$ | 10345,32 | TxKM | * 0,0031 t/m² 556,20 (distancia BETIM-MG) |
| 3 | URB-001 | | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | | | | |
| 3.1 | 94268 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | $1000,00 + 1000,00 =$ | 2000,00 | M | |
| 3.2 | 10542 | SINAPI | CALHA/CANAleta DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 40 CM, PARA AGUA PLUVIAL | $20,00 \times 2,00 =$ | 40,00 | M | * Comprimento médio calha: 2,00m **Quantidade: 20,00 unid. |
| 4 | SINAL-001 | | SINALIZAÇÃO | | | | |
| 4.1 | 34723 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | $(3,14 \times (0,25)^2) \times 2,00$ | 0,40 | M2 | * Placa raio = 0,25m ** Quantidade = 2,00 unid. |

SINAPI - Custo Ref. Composições MG 02/2021 - Não Desonerado

Foi utilizado o detalhamento de Encargos Sociais estabelecido no SINAPI para o Estado de Minas Gerais

Berilo/MG, 30 de março de 2021

Responsável Técnico:

63.852/D

ALESSANDRO ARAÚJO MARTINS

CREA:

CONTRATO REPASSE: 907872/2020

ART Nº MG20210187085