



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO						FOLHA Nº: 01/01		
OBRA: CONFEÇÃO E COLOCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL INDICATIVA DE ATRATIVOS TURÍSTICOS						DATA: AGOSTO/2022		
LOCAL: BERILO - MG.					FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: JEQUITINHONHA E MUCURI - SEM DESONERAÇÃO ABRIL/2022					() DIRETA		(X) INDIRETA	
							LDI 23,13%	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES					iss = 3,0 %			
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
1	SETOP	RO-42193	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - RETANGULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)	m²	57,59	468,59	576,97	33.227,98
2		COMPOSIÇÃO	SUPORTE DE MADEIRA (8 X 8 X 300 CM)	m	30,00	41,61	51,23	1.537,03
3	SETOP	ED-48329	PINTURA ESMALTE EM POSTES OU TUBULAÇÕES 2 DEMÃO	m²	135,00	7,28	8,96	1.210,12
4	SETOP	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M	m³	2,53	61,26	75,43	190,93
5	SETOP	ED-49786	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	m³	2,53	603,44	743,02	1.880,76
TOTAL								38.046,83

Elane Alves Luiz
Prefeita Municipal

Alanderson Guido Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 141658679-2