


PLANTA BAIXA
ESC: 1/50



FACHADA FRONTAL
ESC: 1/50

JANELAS (m)			
	LARGURA	ALTURA	PEITORIL
J1	3,00	1,70	0,55
J2	1,00	1,00	1,10
J3	0,70	1,00	1,25

PORTAS (m)		
	LARGURA	ALTURA
P2	2,40	2,25
P3	3,00	1,65
P4	0,90	2,10
P5	0,80	2,10
P6	1,00	2,15
P7	0,70	2,10
P8	0,80	2,10

OBSERVAÇÕES E CARIMBOS	
NOTAS (NT)	
1	Cotas se encontram em centímetros.
2	Espessura das paredes é de 15 cm.
3	Espessura das divisórias é de 5 cm.
4	Portas próximas a uma parede se encontram distadas em 10 cm das mesmas. As demais, encontram-se centralizadas no trecho de parede em que se encontram.
5	Janelas se encontram sempre centralizadas no trecho de parede em que se encontram.

Conteúdo	Numeração
Planta baixa e fachada fontral.	1/1
Atividade Técnica: Projeto arquitetônico Local: Rua Geraldo de Souza Coelho, s/n Bairro São Francisco Proprietário: Prefeitura Municipal de Berilo Área da construção: 113,22 m²	
Elane Luiz Alves Prefeita Municipal	
Alanderson Guido Oliveira Engenheiro Civil CREA 141658679-2	
Berilo, 16 de maio de 2022.	