

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	920233/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
BELO HORIZONTE	07-22 (N DES)	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	BERILO/MG
		BDI 1	BDI 2
		23,23%	0,00%
		BDI 3	
		0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1. PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS									
1.1.			INSTALAÇÕES INICIAIS						294.853,45
1.1.1.	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2 M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	4,50	480,00	BDI 1	591,50	2.661,75
2.			OBRAS VÁRIAS						182.212,22
2.1.			MORRO MANELÃO						182.212,22
2.1.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	5.106,00	1,07	BDI 1	1,32	6.739,92
2.1.2.	SINAPI	963388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVO SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	765,90	10,49	BDI 1	12,93	9.903,09
2.1.3.	SEINFRA-MG	RO-51228	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M2	4.440,00	3,94	BDI 1	4,86	21.578,40
2.1.4.	SINAPI	97806	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2020	M2	4.440,00	23,69	BDI 1	29,19	129.603,60
2.1.5.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.143,86	0,88	BDI 1	1,08	6.635,37
2.1.6.	SINAPI	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.963,43	0,59	BDI 1	0,73	2.163,30
2.1.7.	SINAPI	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	7.655,54	0,59	BDI 1	0,73	5.588,54
3.			URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES						105.236,08
3.1.			MORRO MANELÃO						105.236,08
3.1.1.	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.480,00	56,74	BDI 1	69,92	103.481,60
3.1.2.	SINAPI	10542	CALHACANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIÂMETRO DE 40 CM, PARA AGUA PLUVIAL	M	28,00	50,85	BDI 1	62,66	1.754,48
4.			SINALIZAÇÃO						4.743,40
4.1.			MORRO MANELÃO						4.743,40
4.1.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	740,00	5,20	BDI 1	6,41	4.743,40

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 920233/2021	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 07-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	MUNICÍPIO / UF BERILO/MG
		BDI 1 23,23%	BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS									
									294.853,45

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Custo Unitário: BDI: Preço Unitário:

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BERILO/MG  
Local

sexta-feira, 7 de outubro de 2022

Data

Responsável Técnico  
Nome: ALESSANDRO ARAUJO MARTINS  
CREA/CAU: 63.852/D  
ART/RRT: MG20221435911

Alessandro Araújo Martins  
Engº Civil - CREA-MG 63852/D

  
Oliveira Araújo Cabral  
Prefeita Municipal  
Berilo - MG